

## КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

относно: изпълнение на строително-монтажни работи на сграда - ковачница

№	код СЕК	Наименование на СМР	ед. мярка	кол.
<b>I. Ремонт на сграда - покрив</b>				
1	43.319	Демонтаж на керемиди	м2	125
2		Демонтаж на покривна конструкция	м2	125
3		Направа на нова покривна конструкция от дървен материал	м3	5
4	06.177	Наковаване на дъсчена обшивка	м2	125
5	06.161	Доставка и полагане на подкеремидна мушам	м2	125
6	06.175	Доставка и наковаване на летвена скара	м2	125
7	07.005	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина	м1	43
8	07.813	Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина	м1	16
9		Доставка и монтаж на челни дъски	м1	43
10		Доставка и монтаж на надулучна пола от поцинкована ламарина	м1	43
11	06.123	Доставка и монтаж на керемиди	м2	125
12		Доставка и нареждане на капаци	м1	27,5
13	07.803	Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина	м2	4
<b>II. Ремонт на сграда - фасада</b>				
1	08.043	Доставка, монтаж и демонтаж на скеле	м2	140
2	10.872	Очукване на мазилка	м2	70
3	04.983	Грундиране със заздравяващ грунд	м2	126
4	10.005	Доставка и полагане на вароциментова мазилка	м2	70
5		Доставка и монтаж на фасадна топлоизолация с EPS, включително лепене, дюбелиране, два броя шпакловки	м2	90
6		Доставка и монтаж на фасадна топлоизолация с XPS, включително лепене, дюбелиране, два броя шпакловки по цокъл	м2	36
7	10.137	Грундиране с грунд преди полагане на мазилка	м2	126
8	10.913	Доставка и полагане на минерална мазилка	м2	90
9	10.936	Доставка и полагане на мозаечна мазилка по цокъл	м2	36
10	17.809	Демонтаж на прозорци	бр.	4
11		Демонтаж на врати	бр.	2
12		Доставка и монтаж PVC-дограма - прозорци	м2	8,4
13		Доставка и монтаж на алуминиеви врати	м2	5,4