

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

относно: изпълнение на строително-монтажни работи на ограда

№	код СЕК	Наименование на СМР	ед. мярка	кол.
I. Стара ограда				
1	49.045	Демонтаж на стара ограда	м1	86,5
2		Направа на кофраж на пояс за възстановяване на стара ограда	м2	87
3		Набиване на шишове за връзки между стар и нов пояс	мл	86,5
4	03.012	Доставка и полагане на арматура	кг	650
5	04.167	Доставка и полагане на бетон за пояс	м3	11
6		Доставка и монтаж на метални оградни пана	м1	86,5
7		Демонтаж, ремонт, възстановяване и обратен монтаж на метална двукрила врата	бр.	1
II. Нова ограда				
1		Направа на изкоп за основи на ограда	мл	103,5
2		Направа на кофраж за пояс за ограда	м2	104
3	03.012	Доставка и полагане на арматура	кг	950
4	04.167	Доставка и полагане на бетон за пояс	м2	30
5		Доставка и монтаж на метални оградни пана	м1	103,5
III. Ремонт на съществуваща ограда				
1		Направа на каменна облицовка	м2	85
2		Почистване на стари слоеве боя по съществуваща метална ограда	м2	50
3	13.803	Грундиране с антикорозионен грунд	м2	50
4		Демонтаж, ремонт, възстановяване и обратен монтаж на метална входна врата	бр.	1
5	13.036	Боядисване с блажна боя	м2	50

Изготвил: